

项目名称	北大资源	设计员	严涵予
方案编号		业务员	费新
合同编号		业务员电话	

一、系统总价

系统名称	系统类型	品牌	报价（元）	备注
1、热水系统	壁挂炉热水系统	德国威能	13815.00	德国原装进口，采暖热水两用
2、采暖系统	低温地板辐射中央采暖系统	德国瑞好	16224.00	全德系品牌，全流域阻氧
合计	大写RMB:叁万零叁拾玖圆整		30039.00	

二、系统明细报价

1、壁挂炉热水系统明细报价								
设备名称	品牌	规格型号	产地	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
燃气壁挂炉	德国威能	L1PB27-VUW 242/5-3 (H-CN)	德国	12972.00	1	台	12972.00	德国原装进口，进出双向烟道
标准水平烟道	德国威能	0.75米标准烟道，Φ60/100	德国	639.00	1	套	639.00	壁挂炉烟囱组件，包含所有配件
锅炉连接配件包	各品牌	锅炉连接配件包进口 VUW(常规炉)		204.00	1	套	204.00	可瑞标准优质配件
合计							13815.00	

2、低温地板辐射中央采暖系统明细报价								
设备名称	品牌	规格型号	产地	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
A、地暖								
PE-Xa地暖管	德国瑞好	阻氧Ø16×2.0（红）	独资	77.00	57	m²	4389.00	PEX材质，更耐高温，具有记忆性
挤塑聚苯乙希保温板	上海绿羽	1670×600×20mm	上海	23.00	57	m²	1311.00	2cm标准厚度保温板，不含HBCD阻燃剂物质，绿羽更节能，环保地暖专用辅材
镜面反射膜	可瑞定制	PET复合	国产	3.00	57	m²	171.00	PET复合耐腐蚀；铝箔镜面反射，辐射采暖效果更好
全新料卡钉	金明	金明卡钉白色直径16	国产	2.00	57	m²	114.00	保证地暖管弯曲半径合理
铝箔胶带	上海绿羽	铝箔胶带	国产	0.00	57	m²	0.00	反射膜无缝连接
塑料弯管卡	国标	绿羽16塑料弯管器	国产	0.00	10	m²	0.00	保证地暖管弯曲半径合理
白晶边角保温条	上海绿羽	白晶边角保温条	上海	2.00	57	m	114.00	环保地暖专用辅材
硅晶网	可瑞定制	三经两纬	国产	5.00	57	m²	285.00	石英石为原料，强度更高，更环保
地热室内温控器	曼瑞德	E31.113CN	浙江	270.00	4	只	1080.00	德国品牌，操作简易
地暖热电磁阀	德国墨伦霍夫	墨伦霍夫热电磁阀（进口）	德国	220.00	5	只	1100.00	温控联动热电磁阀，开启/关闭地暖支路
分水器	沃茨	HKV 2010-05	德国	1801.00	1	套	1801.00	德国原装进口，一体式锻造工艺
沃茨分水器尾件	德国沃茨	1寸内螺纹	德国	0.00	1	套	0.00	沃茨分水器排水排气（包含在分水器）
分水器接头	世进水控	6262-16*2.2	浙江	0.00	10	只	0.00	连接分水器 and 地暖管（包含在分水器）
分集水器接线盒	可瑞自制	KR001	宁波	70.00	1	套	70.00	温控联动热电磁阀，集中接线
阻氧主管路	德国瑞好	PEX Ø25×3.5	德国	40.00	20	米	800.00	德国原装进口，阻氧管道，PEX材质，更耐高温，具有记忆性
等径弯头	德国瑞好	25-90度等径弯头	德国	119.00	2	套	238.00	主管道优质铜配件
内螺纹弯头	德国瑞好	25 - Rp 3/4	德国	154.00	2	套	308.00	主管道优质铜配件
套环	德国瑞好	25套环	德国	22.00	6	个	132.00	主管道优质铜配件

弹簧弯管器	赫泰	25铁弯管器	浙江	9.50	12	个	114.00	主管道弯曲固定
角式球阀（红蓝）	赫泰	1“角阀	浙江	60.00	2	个	120.00	分水器主管道阀门
适配器	赫泰	25*3.5	浙江	32.00	2	个	64.00	PEX/阀门适配连接
主管保温管	四川锦华	φ25×6红色	四川	5.00	10	米	50.00	防止地暖主管道热量损失
主管保温管	四川锦华	φ25×6蓝色	四川	5.00	10	米	50.00	
红色保温管	四川锦华	φ16×6红色	四川	3.00	10	米	30.00	分水器密集处套保温防止地面过热
蓝色保温管	四川锦华	φ16×6蓝色	四川	3.00	5	米	15.00	
开关暗盒	浙江中财	86底盒	国产	1.00	4	只	4.00	开关底盒
PVC电线管	中财	PVC线管 16	浙江	4.50	60	米	270.00	保护信号线用
信号线	上海航范	3×0.75mm ²	上海	4.50	60	米	270.00	温度信号控制
过滤液+保护剂	费诺克斯	500ML	英国	462.00	1	瓶	462.00	防结垢，防氧化腐蚀
小计							13362.00	
B、其他费用								
设备安装费		设备安装费		500.00	1	项	500.00	十四年施工经验，可瑞标准，专业施工
主管施工开槽费		主管施工费		22.00	20	米	440.00	
地暖施工费		地暖施工费		26.00	57	m ²	1482.00	
系统调试费		系统调试费		440.00	1	项	440.00	
小计							2862.00	
合计							16224.00	

说明：

- 1、以上报价有效期为30天；
- 2、本报价以业主提供的需求和图纸及国家相关规范为依据；
- 3、地暖辅材包括伸缩缝、PVC线管、86盒、吊杆、支架、隔热套管、护套管等；
- 4、以上价格不包含地面混凝土层浇注及强电排布费用、检修孔制作、及预留孔洞封堵、抹面；
- 5、混凝土浇注由装修公司完成，混凝土成分重量组成：水泥：沙子：豆石=1:2:3；
- 6、本报价工程量为参照图纸工程量，如现场有变动，以现场为准；
- 7、地热系统中的地板不可采用普通实木地板，为不影响地暖散热，铺设地板时请勿使用防潮膜；
- 8、本报价锅炉烟道为标准烟道，根据现场施工条件，如需增加烟道配件则另行按实收费；
- 9、为保证客户使用安全，锅炉预留燃气配管必须使用金属管。
- 10、地暖施工过程中主管路、信号线管开槽由我方负责，之后的封槽需由装修公司负责；
- 11、如锅炉与水箱或者去耦罐相距较远，需按实收费；
- 12、锅炉下方需由甲方预留排水口。



2018年11月15日

杭州新可瑞舒适家设备有限公司

地暖区域分布表

楼层	名称	面积（平米）	回路	区域温控	分水器型号	管间距mm
平层	客餐厅+卫生间	31	2	1	HKV-2010-05	150
	卧室1	7	1	1		150
	卧室2	7	1	1		150
	主卧	12	1	1		150
合计		57	5	4		